

Образец заполнения платежного поручения

ИНН 383703415204	КПП 0		
Получатель ИП Демин Дмитрий Александрович		Сч. №	40802810418350007059
Банк получателя НАЗВАНИЕ БАНКА		БИК	042520607
		Сч. №	30101810900000000607

СЧЕТ № 8 от 5 августа 2020 г.

Поставщик: ИП Демин Дмитрий Александрович

Покупатель: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»

№	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма
1	Оплата по договору № 186-20 на выполнение работ по текущему ремонту коридора в поликлинике, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 214А (2 этаж) от 17.07.2020 г.	шт	1	275000,00	275000,00
Итого:					275000,00
Сумма НДС:					0,00
Всего к оплате:					275000,00

Всего наименований 1, на сумму 275000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек

Индивидуальный предприниматель _____

Главный бухгалтер _____

Демин Д. А.



902. 186-20
от 17.07.20

В БУХГАЛТЕРИЮ ОПЛАТИТЬ
ГЛАВВРАЧ ОГАУЗ ИГКБ № 8
Ж. В. ЕСЕВА
Ж. В. ЕСЕВА
13.08.2020г

Инвестор:
 Заказчик: ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»
 Подрядчик: ИП Демин Д.А., 665904, Иркут.область, г.Слюдянка,
 ул.Парижской Коммуны 44-6
 Стройка:

	Код
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	0198997213
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 186-20
	дата 17 07 2020
Вид операции	

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	05.08.2020

Отчетный период	
с	по
17.07.2020	05.08.2020

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе: выполнение работ по текущему ремонту коридора в поликлинике, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 214А (2 этаж)		275000.00	275000.00	275000.00
Итого					275000.00

Заказчик (генподрядчик) Главный врач  Ецева Ж.В.

М П

Подрядчик (субподрядчик) Индивидуальный предприниматель  Демин Д.А.



Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП Демин Д.А., 665904, Иркут.область, г.Слюдянка, ул.Парижской Коммуны 44-6
 Стройка -
 Объект - выполнение работ по текущему ремонту коридора в поликлинике,
 расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 214А (2 этаж)

		Код	
Форма по ОКУД		0322005	
по ОКПО			
по ОКПО			
по ОКПО		0198997213	
Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракт)	номер	186-20	
	дата	17.07.2020	
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	05.08.2020	17.07.2020	05.08.2020

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за август 2020 г.

на Текущий ремонт коридора в поликлинике, расположенной по адресу: г. Иркутск, ул. Баумана, 214а (2 этаж)

Основание: дефектная ведомость №1

Сметная стоимость строительных работ _____ 275,000 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,837 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 557,16 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол. на ед./ всего	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Стены 2 этаж												
Коридор стены 2 этаж												


1	ФЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (35%) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=9,25 НР (174,03 руб.): 105% от ФОТ (165,74 руб.) СП (91,16 руб.): 55% от ФОТ (165,74 руб.)	100 м2	1,5914	508,48	103,66	2,28	0,49	809,2	164,96	3,63	0,78
		Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	10,9 17,35	9,51	9,51			165	165		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04 0,06								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01 0,02	31,26		31,26	13,5	0,63		0,63	0,27
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,03 0,05	65,71		65,71	11,6	3,29		3,29	0,58
	3. 01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	4,4 7,00216	72,32				506,4			
	4. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,15 0,23871	1,82				0,43			
	5. 14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,029 0,0461506	2898,5				133,77			
2	ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (35%) $46,10 = 45,88 + 0,0103 \times 21,77$ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=9,25 НР (75,17 руб.): 105% от ФОТ (71,59 руб.) СП (39,37 руб.): 55% от ФОТ (71,59 руб.)	100 м2	1,5914	46,1	44,73	0,97	0,26	73,36	71,18	1,54	0,41
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.-ч	4,65 7,4	9,62	9,62			71,19	71,19		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02 0,03								
	1. 91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,01 0,02	31,26		31,26	13,5	0,63		0,63	0,27
	2. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01 0,02	65,71		65,71	11,6	1,31		1,31	0,23
	3. 01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,1 0,15914	1,82				0,29			
Н, 3	4. ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	0,0103 0,0163914	21,77				0,36			

3	ФЕРр62-7-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% 626,03 = 801,65 - 0,0409 x 4 294,00 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=9,25 НР (3232,58 руб.): 80% от ФОТ (4040,73 руб.) СП (2020,37 руб.): 50% от ФОТ (4040,73 руб.)	100 м2	4,547	1252,06	884,56	14,14	4,1	5693,12	4022,09	64,29	18,64
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.-ч	102,38 465,52	8,64	8,64			4022,09	4022,09		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,32 1,46								
1. 91.06.06-048		Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.час	0,2 0,91	31,26		31,26	13,5	28,45		28,45	12,29
2. 91.14.02-001		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,12 0,55	65,71		65,71	11,6	36,14		36,14	6,38
3. 01.7.17.11-0011		Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	2,2 10,0034	72,32				723,45			
4. 01.7.20.08-0051		Ветошь	кг	0,36 1,63692	1,82				2,98			
5. 02.4.03.02-0001		Щебень пористый из металлургического шлака М 600, фракция 5-10 мм	м3	0,0048 0,0218256	74,58				1,63			
6. 14.5.05.01-0012		Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0114 0,0518358	16950				878,62			
5	ФССЦ-14.3.02.01-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска ТИККУРИЛА (Tikkurila F487 (Перо); Y487 (Пиაცца); Y481 (Облако)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=9,25	л	147,75	85,77				12672,52			
Раздел 2. Прочие работы												

6	ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР- 2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 17207- ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=9,25 НР (250 руб.): 80% от ФОТ (323,77 руб.)	100 м2	0,54	751,17	599,47	0,66	0,12	405,63	323,71	0,36	0,06
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.-ч	74,1 40,01	8,09	8,09			323,68	323,68		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01 0,01								
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01 0,01	65,71		65,71	11,6	0,66		0,66	0,12
	2. 01.7.20.08- 0051	Ветошь	кг	0,1 0,054	1,82				0,1			
H	3. 14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161 0,008694								
	4. 14.5.05.01- 0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0,0089 0,004806	16950				81,46			
7	ФССЦ- 14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (для труб радиаторов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=9,25	т	0,00869	15481				134,53			
8	ФЕРр62-33-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=9,25 НР (188 руб.): 80% от ФОТ (235 руб.) СП (117,5 руб.): 50% от ФОТ (235 руб.)	100 м2	0,424	700,73	554,12	0,66	0,12	297,11	234,95	0,28	0,05
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.-ч	63,4 26,88	8,74	8,74			234,93	234,93		
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01								
	1. 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	65,71		65,71	11,6				
	2. 01.7.20.08- 0051	Ветошь	кг	0,1 0,0424	1,82				0,08			
H	3. 14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0161 0,0068264								

	4. 14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	Т	0,0086 0,0036464	16950				61,81			
9	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Краска универсальная, акриловая для внутренних и наружных работ (для радиаторов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=9,25	Т	0,00683	15481				105,74			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									20191,21	4816,89	70,1	19,94
Накладные расходы									3928,8			
Сметная прибыль									2430,28			
Итого по акту:									1262,29			
Отделочные работы									12375,21			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									12912,79			
Материалы									26550,29			
Итого									245590,18			
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости к ФЕР-2001 по Иркутской области по объекту строительства "Объекты здравоохранения. Больницы" - Минстрой России, пис.№ 17207-ИФ/09 от 06.05.2020 г. СМР=9,25"												
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы									15304,22			
Машины и механизмы									70,1			
ФОТ									4836,83			
Накладные расходы									3928,8			
Сметная прибыль									2430,28			
Непредвиденные затраты 1%									2455,9			
Итого с непредвиденными									248046,08			
НДС 20%									49609,22			
ВСЕГО по акту									297655,30			
Цена договора с учетом коэффициента снижения НМЦД = 0,92388746311									275000,00			

Сдал: Индивидуальный предприниматель 
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Главный врач 
(должность, подпись, расшифровка)

